



COMUNE DI TALANA

PROVINCIA DI NUORO

PROGETTO ESECUTIVO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


Oggetto: "INTERVENTI FINALIZZATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRADALE E DEL DECORO DEI CENTRI ABITATI,
ATTRAVERSO OPERE NELLA RETE VIARIA"
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA

Elaborati:

COMPUTO METRICO

STUDIO TECNICO

Geom. Murgia Claudio
Via Vitt. Emanuele n.16
08040 TALANA (NU)
Tel. 0782/450308 - 348/2607901
Email: claudio.murgia@geopec.it
Email: studiotecnicoclaudiomurgia@gmail.com



Preliminare:	☐	Formato:	A0	A1	A4	L	Note:
Definitivo:	☐		☐	☒	☐	☐	
Esecutivo:	☒	Archivio:					

DATA:	LUGLIO 2026						
SCALA 1:	50	100	200	500	1000	10000	25000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ALLEGATO:
C

IL COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Talana
P.zza Santa Marta n° 1 - 08040 Talana (OG)
tel./fax.:0782.646603 / 0782.646682

Ing. Rosita Carta

P.zza Santa Marta n° 1 - PIANO 2° - 08040 Talana (OG)
tel./fax.:0782.646603 / 0782.646682

I Progettista:

Geom. Claudio Murgia



PROGETTISTA GEOM. Murgia Claudio



Comune di TALANA

Provincia di OG

Esecutivo - Computo metrico estimativo

LAVORI

INTERVENTI FINALIZZATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E DEL DECORO DEI CENTRI ABITATI, ATTRAVERSO OPERE NELLA RETE VIARIA

COMMITTENTE COMUNE DI TALANA

Prezzario Prezzario Regione Sardegna 2026

Progettista Geom. Claudio Murgia

Data 07/07/2026



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 SAR26_PF.0001.0 010.0005	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO ... n voce a parte. E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. TRATTO1 - Via Vittorio Emanuele - (4300 mq.superficie totale- aree parcheggio 300 mq.) <u>(Np=4300-300)</u> Sommano m²	4.000,00 0				4.000,00		
						4.000,00	7,64	30.560,00
2 SAR26_PF.0001.0 003.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti ... ica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. TRATTO1 - Via Vittorio Emanuele - Intervento a frasca da effettuarsi in misura del 25% della superficie fresata totale di mq.4000 (1000*0.01) TRATTO2- Loc. Lompathu - Bynder spessore 7 cm. TRATTO2- Loc. Lompathu Intervento a frasca da effettuarsi in misura del 50% della superficie totale di mq.2700 (1350*0.015) Sommano m³		1.000,00 0		0,010	10,00		
			100,000	5,500	0,070	38,50		
			1.350,00 0		0,015	20,25		
						68,75	370,05	25.440,94
3 SAR26_PF.0001.0 003.0026	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... inito di cm 2.5-4, previo ancoraggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 4 compresso TRATTO1 - Via Vittorio Emanuele - nuovo tappeto su tutta la superficie prevista Sommano m²	4.300,00 0				4.300,00		
						4.300,00	17,56	75.508,00
4 SAR26_PF.0001.0 003.0113	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso prodotto a caldo del tipo "TAPPETO DI USURA CM ... Fresature già realizzate ed inoltre è compresa la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. TRATTO2- Loc. Lompathu TRATTO3- Via XI Settembre Sommano m²	2.636,18 0				2.636,18		
		900,000				900,00		
						3.536,18	15,78	55.800,92
5 SAR26_PF.0001.0 003.0095	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq TRATTO1 - Via Vittorio Emanuele TRATTO2- Loc. Lompathu Sommano m	2,000	580,000			1.160,00		
		2,000	300,000			600,00		
						1.760,00	2,47	4.347,20
6 SAR26_PF.0001.0 003.0104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, i ... er pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq TRATTO1 - Via Vittorio Emanuele Passaggio Pedonale TRATTO2- Loc. Lompathu Passaggio Pedonale TRATTO2- Loc. Lompathu Passaggio Stop Sommano m²	1,000	8,000	3,000		24,00		
		2,000	8,000	3,000		48,00		
		1,000	8,000	2,000		16,00		
						88,00	20,33	1.789,04
7 M.Q.P.01	COMPENSO PER LA MESSA IN QUOTA DI UNA CADITOIA STRADALE O UN POZZETTO. E' compreso							
	A RIPORTARE							193.446,10

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							193.446,10
8 SAR26_PF.0008.0 002.0011	nel prezzo la rim ... ecessario per la sua messa in opera a regola d'arte, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.							
	TRATTO1 - Via Vittorio Emanuele (di cui 2 a tre chiusini)	28,000				28,00		
	TRATTO1 - Via Vittorio Emanuele (FIBRA)	13,000				13,00		
	TRATTO2- Loc. Lompathu	38,000				38,00		
	TRATTO2- Loc. Lompathu - (FIBRA)	5,000				5,00		
	TRATTO3- Via XI Settembre	10,000				10,00		
	VARI	2,000				2,00		
	Sommano cad					96,00	160,49	15.407,04
9 SAR26_PF.0001.0 001.0007	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migl ... rapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20							
	Rete per cunetta		80,000	0,600	2,220	106,56		
	sovrapposizioni e parti varie	2,000	12,000	0,300	2,220	15,98		
	Sommano kg					122,54	1,95	238,95
10 SAR26_PF.0001.0 002.0044	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita ... discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO NON ARMATO							
	Demolizione per nuova cunetta		80,000	0,600		48,00		
	Sommano m²					48,00	8,75	420,00
11 SAR26_PF.0001.0 002.0045	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto							
	Demolizione per nuova cunetta	2,000	80,000	0,600	0,200	19,20		
	Sommano m³					19,20	9,70	186,24
12 SAR26_PF.0001.0 009.0002	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto							
	Demolizione per nuova cunetta	18,600	80,000	0,600	0,200	178,56		
	Demolizione per nuova cunetta ulteriore compensazione	0,300				0,30		
	Sommano m³/Km					178,86	0,57	101,95
13 SAR26_PF.0004.0 001.0011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifi ... to conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	Demolizione per nuova cunetta	1,500	80,000	0,600	0,200	14,40		
	Sommano t					14,40	16,42	236,45
13 SAR26_PF.0004.0 001.0011	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASS ... ristica C30/37 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2							
	Nuova Cunetta		80,000	0,600	0,200	9,60		
	Per ripristino cordunate	2,000	12,000	0,150	0,300	1,08		
	Sommano m³					10,68	277,46	2.963,27

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	TOTALE A MISURA							213.000,00
	TOTALE							213.000,00
	Data 07/07/2026							
	Il Tecnico Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Talana N. 1000 Geometra Claudio Murgia							