



COMUNE DI TALANA

PROVINCIA DI NUORO

PROGETTO ESECUTIVO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


Oggetto: **“INTERVENTI FINALIZZATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E DEL DECORO DEI CENTRI ABITATI, ATTRAVERSO OPERE NELLA RETE VIARIA”**
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA

Elaborati:

ANALISI DEI PREZZI

STUDIO TECNICO

Geom.Murgia Claudio
Via Vitt. Emanuele n.16
08040 TALANA (NU)
Tel. 0782/450308 - 348/2607901
Email: claudio.murgia@geopec.it
Email: studiotecnicoclaudiomurgia@gmail.com



Preliminare:	☐	Formato:	A0	A1	A4	L	Note:
Definitivo:	☐		☐	☒	☐	☐	
Esecutivo:	☒	Archivio:					

DATA:	LUGLIO 2026						
SCALA 1:	50	100	200	500	1000	10000	25000
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ALLEGATO:
H

IL COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Talana
P.zza Santa Marta n° 1 - 08040 Talana (OG)
tel./fax.:0782.646603 / 0782.646682

Ing. Rosita Carta
P.zza Santa Marta n° 1 - PIANO 2° - 08040 Talana (OG)
tel./fax.:0782.646603 / 0782.646682

I Progettista:

Geom. Claudio Murgia

PROGETTISTA GEOM. Murgia Claudio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 SAR26_PF.0 001.0002.004 5	cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01693 - Incidenza Manodopera 0	0,07500	102,20	7,67	NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.67) euro			7,67 1,15	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.82) euro			8,82 0,88	
	T O T A L E euro / m³			9,70	
Nr. 4 SAR26_PF.0 001.0002.004 5	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00099 - Incidenza Manodopera 0	0,00440	102,20	0,45	NL
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.45) euro			0,45 0,07	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.52) euro			0,52 0,05	
	T O T A L E euro / m³/Km			0,57	
Nr. 5 SAR26_PF.0 001.0003.001 0	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0015.0003] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora	0,05000	63,94	3,20	NL
	(E) [SAR26_AT.0005.0015.0006] VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradal ... ora	0,05000	140,59	7,03	NL
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,05000	102,20	5,11	NL
	(E) [SAR26_PR.0014.0003.0002] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e f ... m³	1,05000	241,51	253,59	MT
	(E) [SAR26_PR.0014.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTI ... l	7,50000	2,31	17,33	MT
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,05000	32,07	1,60	MDO
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,10000	29,68	2,97	MDO
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,05000	33,91	1,70	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.57454 - Incidenza Manodopera 0.0181				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (292.53) euro			292,53 43,88	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (336.41) euro			336,41 33,64	
	T O T A L E euro / m³			370,05	
Nr. 6 SAR26_PF.0 001.0003.002 6	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5- 15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in ... raggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 4 compresso E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 7 SAR26_PF.0 001.0003.009 5	(A) [SAR26_PF.0001.0003.0020] CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituiti ... di cui MDO= 1.43%; MAT= 74.13%; ATT= 3.49%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02553 - Incidenza Manodopera 0.0163	0,04000	347,05	13,88	AN
	Sommano euro			13,88	
	Spese Generali 15.00% * (13.88) euro			2,08	
	Sommano euro			15,96	
	Utili Impresa 10% * (15.96) euro			1,60	
	T O T A L E euro / m²			17,56	
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq				
	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0002.0016.0003] MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER LA POSA DELLA SEGNALETIC ... ora	0,00500	46,48	0,23	NL
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,00500	54,43	0,27	NL
Nr. 8 SAR26_PF.0 001.0003.010 4	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,00500	29,68	0,15	MDO
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00050	33,91	0,02	MDO
	(A) [SAR26_SL.0015.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo di cui MDO= 0.48%; MAT= 75.57%; ATT= 3.03%; l	0,06000	21,43	1,29	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00429 - Incidenza Manodopera 0.0672				
	Sommano euro			1,96	
	Spese Generali 15.00% * (1.96) euro			0,29	
	Sommano euro			2,25	
	Utili Impresa 10% * (2.25) euro			0,23	
	T O T A L E euro / m			2,48	
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq				
Nr. 8 SAR26_PF.0 001.0003.010 4	E L E M E N T I:				
	(E) [SAR26_AT.0002.0016.0003] MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER LA POSA DELLA SEGNALETIC ... ora	0,04000	46,48	1,86	NL
	(E) [SAR26_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora	0,04000	54,43	2,18	NL
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,04000	29,68	1,19	MDO
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,00400	33,91	0,14	MDO
	(A) [SAR26_SL.0015.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo di cui MDO= 0.48%; MAT= 75.57%; ATT= 3.03%; l	0,50000	21,43	10,72	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03528 - Incidenza Manodopera 0.0656				
	Sommano euro			16,09	
	Spese Generali 15.00% * (16.09) euro			2,41	
	Sommano euro			18,50	
	Utili Impresa 10% * (18.50) euro			1,85	
	T O T A L E euro / m²			20,35	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 9 SAR26_PF.0 001.0003.011 3	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso prodotto a caldo del tipo "TAPPETO DI USURA CM 3 A TUTTA SEZIONE STRADALE" eseguito con idonea attrezzatura, da realizzarsi in ... oltre è compresa la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno ... t/km (E) [SAR26_AT.0005.0015.0003] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0015.0006] VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0014.0003.0004] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e f ... m³ (E) [SAR26_PR.0014.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTI ... l (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02352 - Incidenza Manodopera 0.0044	1,07100 0,00050 0,00050 1,00000 0,03150 0,50000 0,00050 0,00100 0,00050	1,77 63,94 140,59 0,01 293,44 2,31 32,07 29,68 33,91	1,90 0,03 0,07 0,01 9,24 1,16 0,02 0,03 0,02	NL NL NL MT MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.48) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.35) euro T O T A L E euro / m²			12,48 1,87 14,35 1,44 15,79	
Nr. 10 SAR26_PF.0 001.0009.000 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formular ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR26_PR.0001.0005.0002] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02866 - Incidenza Manodopera 0	1,00000	12,98	12,98	MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.98) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.93) euro T O T A L E euro / t			12,98 1,95 14,93 1,49 16,42	
Nr. 11 SAR26_PF.0 001.0010.000 5	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0013.0041] MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc ... ora (E) [SAR26_AT.0005.0013.0042] MACCHINA SCARIFICATRICE a freddo o caldo, di qualsiasi dimen ... ora (A) [SAR26_PF.0001.0009.0009] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t (A) [SAR26_PF.0012.0018.0012] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ... di cui MDO= 25.40%; MAT= 0.00%; ATT= 53.66%; m³ (E) [SAR26_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01000 0,00700 0,06240 0,03300 8,00000 0,00800 0,00800	73,87 189,53 15,45 74,29 0,01 32,07 26,52	0,74 1,33 0,96 2,45 0,08 0,26 0,21	NL NL AN AN MT MDO MDO
	A R I P O R T A R E			6,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			6,03	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01322 - Incidenza Manodopera 0.1585 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.03) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.93) euro T O T A L E euro / m²			6,03 0,90 6,93 0,69 7,62	
Nr. 12 SAR26_PF.0 004.0001.001 1	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora (E) [SAR26_PR.0005.0002.0006] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42236 - Incidenza Manodopera 0.1182 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (219.35) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (252.25) euro T O T A L E euro / m³	0,10000 1,03000 0,20000 0,20000 0,60000 0,05000	3,05 183,57 32,07 29,68 26,52 33,91	0,31 189,08 6,41 5,94 15,91 1,70	NL MT MDO MDO MDO MDO
				219,35 32,90 252,25 25,23 277,48	
Nr. 13 SAR26_PF.0 008.0002.001 1	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, ... nti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20 E L E M E N T I: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0006.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA B450C con filo diam. 6, in pannelli stan ... kg (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00338 - Incidenza Manodopera 0.1108 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.54) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.77) euro T O T A L E euro / kg	0,00030 1,10000 0,00400 0,00400	48,36 1,18 29,68 26,52	0,01 1,30 0,12 0,11	NL MT MDO MDO
				1,54 0,23 1,77 0,18 1,95	
	Talana, 08/07/2026 Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				